

Отделочные работы (II этап)

Пакет	Эконом	Стандарт	Премиум
Полы	черновой пол 25мм 2 сорт естественной влажности (на 1-ом) этаже; изослой А; утепление 50 мм URSA; изослой В; сухая строганная шпунтованная доска 27x100 мм класса В; деревянный плинтус по периметру пола	черновой пол 25мм 2 сорт естественной влажности (на 1-ом) этаже; изоспан А; утепление 100 мм URSA; изоспан В; сухая строганная шпунтованная доска 36x140 мм класса АВ; деревянный плинтус по периметру пола	черновой пол 25мм 1 сорт естественной влажности (на 1-ом) этаже; Tyvek AirGuard SD5; утепление 250мм Rockwool; Tyvek Soft; сухая строганная шпунтованная доска 36x140мм класса В, подложка под ламинат 3мм, ламинат Egger, Дуб винтаж, серия Country Style Antik; плинтус ПВХ CEZAR с кабель каналом по периметру пола
Душевая, С/У, котельная	см. выше	см. выше	доска шпунтованная 36мм, ЦСП 10мм в два слоя, гидростеклоизол ТПП 2,5, армированная стяжка, керамогранит Dom Ceramiche Khadi, электрический теплый пол
Потолки	евро-вагонка класса В 12,5мм; деревянный плинтус по периметру потолка	евро-вагонка класса АВ 12,5мм; деревянный плинтус по периметру потолка	евро-вагонка класса А 12,5мм; деревянный плинтус по периметру потолка
Каркасные перегородки	обшивка: имитация бруса/имитация бревна, Изослой В; каркас 100x40мм	обшивка: имитация бруса/имитация бревна, Изоспан В; каркас 150x50мм; Rockwool 50мм	обшивка: имитация бруса/имитация бревна, Tyvek Soft ; каркас 150x50мм, обработка огнебиозащитой; Rockwool 100 мм
Окна	однокамерный стеклопакет, профиль 60 мм, 3 камеры, откосы пластик, подоконники отсутствуют; наличники на окна	двух камерный стеклопакет с энергосбережением, профиль Rehau 70 мм 5 камер, откосы сосна, подоконники немецкий пластик (ламинация на выбор); наличники на окна	двухкамерный мультифункциональный теплопакет, профиль Softline 82 мм, двусторонняя ламинация, подоконники немецкий пластик, откосы лиственница; наличники на окна
Двери	входная дверь металлическая - стальная, Кайзер, Е40М 0,33мм); межкомнатные двери - филенчатые двери массив сосны влажность 30-35%	входная дверь - металлическая толщина 1,2мм, толщина металла рамы: 1,5мм, 2 контура уплотнения (Ясен М 188, Й 024, М 082, Е 06, Е 01 (В) Р 022); межкомнатные двери- клееные, влажность 8-10%	входная дверь - Legran База 2, изнутри - шпон натурального дерева на МДФ 6 мм, дополнительный контур уплотнения, задвижка
Лестница	деревянная лестница сосна с сучками (тетива, балясины, поручень, ступени)	деревянная лестница сосна с сучками (тетива, балясины, поручень, ступени)	модульная лестница (Станкаторговая фирма Славянский двор)/деревянная лестница (дуб, лиственница)
Отделка цоколя,отмостка	отсутствует	отделка цоколя сайдингом; отмостка из щебня и тротуарной плитки	отделка цоколя декоративным камнем; бетонная отмостка
Прочее	доска на террасу строганная 42x92 мм сосна/ель; ограждение балконов и террас согласно проекту; лестница к крыльцу	доска на террасу лиственница 42x92 мм сосна/ель; ограждение балконов и террас согласно проекту; лестница к крыльцу; чердачная лестница Velta эконом	доска на террасу лиственница 42x92 мм сосна/ель; ограждение балконов и террас согласно проекту; лестница к крыльцу; чердачная лестница Velta "Компакт";
Цена за 1 м2	8000 рублей	12 000 рублей	16 000 рублей

* Допускаются изменения и совмещения в комплектациях ** При заказе фундамента, возведение силового каркаса, отделочных работ, гарантия предоставляется на 5 лет *** цены ориентировочные